Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Provoz laboratoří
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz

L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 1033/1/2020

Číslo vzorku: **2029/1/2020**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnicá 712
Nymburk
288 21

Obec: Nymburk

Místo odběru: Nymburk, Pražská 2161, JDK admin. budova

Datum odběru: 20.5.2020 **Odebráno dle:** SOP C.11.1.1

Datum přijetí: 20.5.2020 **Matrice:** pitná voda

Ukončení analýz: 25.5.2020 **Typ vzorku:** prostý

Odebral: Sojková Jana

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 27.5.2020

Protokol o zkoušce číslo: 1033/1/2020 **Číslo vzorku:** 2029/1/2020

Obec: Nymburk

Místo odběru: Nymburk, Pražská 2161, JDK admin. budova

Stanovení	Jednotka	**Hodnota**	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0 NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max. 0 NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 36		max. 40 DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 36		max. 200 DH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota

Vyhodnocení: + vyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění
- nevyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře jako akreditovaný postup.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.
Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

---------- KONEC PROTOKOLU ----------